

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

PROGETTAZIONE
Ufficio Tecnico Comunale

COMMITTENTE
Amministrazione Comunale

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE:

Avviso CSE 2025

*“Interventi di efficientamento energetico riguardanti il locale Spogliatoio Tensostruttura sito
in San Marco dei Cavoti (BN)”*

E.5

Computo metrico

San Marco dei Cavoti

Progettazione
Ufficio Tecnico Comunale

Comune di San Marco dei Cavoti
Provincia di Benevento

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Avviso CSE 2025 "Interventi efficientamento energetico immobili Comunali "Spogliatoio Tendostruttura"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

San Marco dei Cavoti, 09/04/2025

IL TECNICO

Ufficio Tecnico Comune di San Marco dei Cavoti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Infissi e schermature solari (Cat 1)								
1 / 1 P.01.010.060 .b CAM25_P01 .010.060.B	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m Cat 1 - Infissi e schermature solari Recinzione da cantiere			50,00			50,00		
	SOMMANO...	mq					50,00	19,02	951,00
2 / 2 A.02.070.810 .a CAM25_A02 .070.810.A	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succieli lavorati, ... e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati: Cat 1 - Infissi e schermature solari Porta 01 Porta 02 Porta 03 Porta 04 Porta 05 Porta 06 Porta 07 Porta 08 Porta 09 Finestra 01 Finestra 02 Finestra 03 Finestra 04 Finestra 05 Finestra 06 Finestra 07 Finestra 08 Finestra 09 Finestra 10 Finestra 11 Finestra 12 Finestra 13 Finestra 14				1,300 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 0,700 0,700 1,400	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 1,600	2,86 2,42 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,35 1,35 1,35 1,17 1,17 1,17 0,63 0,63 2,24		
	SOMMANO...	mq					36,24	45,80	1'659,79
3 / 3 NP.001	Selezione e smaltimento infissi esistenti,, incluso nolo cassoni per trasporto materiali vetrosi a centri specializzati, incluso oneri per la sicurezza. Cat 1 - Infissi e schermature solari Selezione-smaltimento						23,00		
	SOMMANO...	cadauno					23,00	257,63	5'925,49
4 / 4 E.18.080.018 .e CAM25_E18 .080.018.E	Infisso in alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E - F Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL ... E - F, trasmittanza termica Uw = 1.00 - 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante Cat 1 - Infissi e schermature solari Porta 01 Porta 02 Porta 03 Porta 04				1,300 1,100 1,000 1,000	2,200 2,200 2,200 2,200	2,86 2,42 2,20 2,20		
	A R I P O R T A R E						9,68		8'536,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,68		8'536,28
5 / 5 NP.002	Porta 05				1,000	2,200	2,20		
	Porta 06				1,000	2,200	2,20		
	Porta 07				1,000	2,200	2,20		
	Porta 08				1,000	2,200	2,20		
	Porta 09				1,000	2,200	2,20		
	Finestra 01				1,000	0,900	0,90		
	Finestra 02				1,000	0,900	0,90		
	Finestra 03				1,000	0,900	0,90		
	Finestra 04				1,000	0,900	0,90		
	Finestra 05				1,000	0,900	0,90		
	Finestra 06				1,500	0,900	1,35		
	Finestra 07				1,500	0,900	1,35		
	Finestra 08				1,500	0,900	1,35		
	Finestra 09				1,300	0,900	1,17		
	Finestra 10				1,300	0,900	1,17		
	Finestra 11				1,300	0,900	1,17		
	Finestra 12				0,700	0,900	0,63		
	Finestra 13				0,700	0,900	0,63		
	Finestra 14				1,400	1,600	2,24		
	SOMMANO...	mq					36,24	2'100,90	76'136,62
	Ripristino opere murarie a seguito di montaggio di porte e finestre, intonaco, finitura a colore, sigillatura finestre, il tutto eseguito a perfetta regola dell'arte						23,00		
	Cat 1 - Infissi e schermature solari								
	Ripristino								
	SOMMANO...	cadauno					23,00	274,23	6'307,29
	Sistemi di relamping (Cat 2)								
6 / 6 NP.003	Smontaggio apparecchi di illuminazione esistenti, incluso il noleggio del trabattello. Selezione dei materiali e smaltimento presso centri autorizzati.						24,00		
	Cat 2 - Sistemi di relamping								
	Smontaggio illuminazione								
	SOMMANO...	cadauno					24,00	57,32	1'375,68
7 / 7 L.03.100.030 .h CAM25_L03 .100.030.H (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 36 W - 2500 lm						24,00		
	Cat 2 - Sistemi di relamping								
	Apparecchi illuminanti LED								
	SOMMANO...	cad					24,00	332,61	7'982,64
8 / 8 NP.004	Posa in opera corpi illuminanti a LED, incluso oneri noleggio trabattello. Incluso oneri per la sicurezza.						24,00		
	Cat 2 - Sistemi di relamping								
	Installazione corpi illuminanti								
	SOMMANO...	cadauno					24,00	93,21	2'237,04
9 / 9 NP.005	Ripristino soffitto o parete post installazione lampade.								
	Stuccatura, pitturazione a colore, incluso oneri per la sicurezza, incluso oneri noleggio trabattello, Il tutto eseguito e realizzato a perfetta regola dell'arte								
	Cat 2 - Sistemi di relamping								
	Ripristino						24,00		
	A R I P O R T A R E						24,00		102'575,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24,00		102'575,55
10 / 10 NP.006	SOMMANO...	a corpo					24,00	310,00	7'440,00
	Impianto fotovoltaico (Cat 3)								
	Impianto fotovoltaico, Fornitura e posa in opera di Impianto fotovoltaico potenza 24 x 4,15 = 9,960 kW, con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino/policristallino, inverter ... uttura di montaggio in acciaio alluminio, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.								
	Cat 3 - Impianto fotovoltaico Impianto fotovoltaico						1,00		
11 / 11 M.12.020.02 0.e NP.007	SOMMANO...	a corpo					1,00	49'300,00	49'300,00
	Impianto pompa di calore (Cat 4)								
	Pompa di calore unita esterna motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria ... 8 kW, potenza assorbita 6,32 kW, potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW, fino a 33 unità interne collegabili								
	Cat 4 - Impianto pompa di calore Pompa di calore						1,00		
12 / 12 M.12.040.01 0.g NP.008	SOMMANO...	cad					1,00	22'492,86	22'492,86
	Impianto pompa di calore (Cat 4)								
	Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA								
	Cat 4 - Impianto pompa di calore Unità interne						4,00		
13 / 13 NP.009	SOMMANO...	cad					4,00	3'976,15	15'904,60
	Impianto pompa di calore (Cat 4)								
	Installazione e fornitura accessori per impianti di condizionamento a pompa di calore ad espansione diretta: Pannello di controllo, Tubazione coibentata, Staffe di ancoraggio, racc ... ripristino opere murarie, callaudo e messa in esercizio. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola dell'arte.								
	Cat 4 - Impianto pompa di calore Smontaggio e smaltimento caldaia murale esistente						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	23'250,00	23'250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro								220'963,01
	T O T A L E euro								220'963,01
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								

