

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

PROGETTAZIONE
Ufficio Tecnico Comunale

COMMITTENTE
Amministrazione Comunale

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE:

Avviso CSE 2025

“Interventi di efficientamento energetico riguardanti il locale Spogliatoio Tensostruttura sito in San Marco dei Cavoti (BN)”

E.6

Stima incidenza manodopera

San Marco dei Cavoti

Progettazione
Ufficio Tecnico Comunale

Comune di San Marco dei Cavoti
Provincia di Benevento

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Avviso CSE 2025 "Interventi efficientamento energetico immobili
Comunali "Spogliatoio Tendostruttura"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

San Marco dei Cavoti, 09/04/2025

IL TECNICO
Ufficio Tecnico Comune di San Marco dei Cavoti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 NP.001	Selezione e smaltimento infissi esistenti,, incluso nolo cassoni per trasporto materiali vetrosi a centri specializzati, incluso oneri per la sicurezza. SOMMANO...	cadauno	23,00	257,63	5'925,49	4'147,84	70,000
2 NP.002	Ripristino opere murarie a seguito di montaggio di porte e finestre, intonaco, finitura a colore, sigillatura finestre, il tutto eseguito a perfetta regola dell'arte SOMMANO...	cadauno	23,00	274,23	6'307,29	3'784,37	60,000
3 NP.004	Posa in opera corpi illuminanti a LED, incluso oneri noleggio trabattello. Incluso oneri per la sicurezza. SOMMANO...	cadauno	24,00	93,21	2'237,04	447,41	20,000
4 NP.005	Ripristino soffitto o parete post installazione lampade. Stuccatura, pitturazione a colore, incluso oneri per la sicurezza, incluso oneri noleggio trabattello, Il tutto eseguito e realizzato a perfetta regola dell'arte SOMMANO...	a corpo	24,00	310,00	7'440,00	2'976,00	40,000
5 NP.003	Smontaggio apparecchi di illuminazione esistenti, incluso il noleggio del trabattello. Selezione dei materiali e smaltimento presso centri autorizzati. SOMMANO...	cadauno	24,00	57,32	1'375,68	962,98	70,000
6 NP.006	Impianto fotovoltaico, Fornitura e posa in opera di Impianto fotovoltaico potenza 24 x 4,15 = 9,960 kW, con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino/policristallino, inverter ... uttura di montaggio in acciaio alluminio, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	49'300,00	49'300,00	9'860,00	20,000
7 NP.009	Installazione e fornitura accessori per impianti di condizionamento a pompa di calore ad espansione diretta: Pannello di controllo, Tubazione coibentata, Staffe di ancoraggio, racc ... ripristino opere murarie, callaudo e messa in esercizio. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola dell'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	23'250,00	23'250,00	16'275,00	70,000
8 A.02.070.810 .a CAM25_A02 .070.810.A	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succieli lavorati, ... e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati: SOMMANO...	mq	36,24	45,80	1'659,79	893,47	53,830
9 E.18.080.018 .e CAM25_E18 .080.018.E	Infisso in alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E - F Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL ... E - F, trasmittanza termica Uw = 1.00 - 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante SOMMANO...	mq	36,24	2'100,90	76'136,62	1'743,53	2,290
10 L.03.100.030 .h CAM25_L03 .100.030.H (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 36 W - 2500 lm SOMMANO...	cad	24,00	332,61	7'982,64	281,79	3,530
11 M.12.020.02 0.e NP.007	Pompa di calore unita esterna motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria ... 8 kW, potenza assorbita 6,32 kW, potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW, fino a 33 unità interne collegabili SOMMANO...	cad	1,00	22'492,86	22'492,86	269,91	1,200
12 M.12.040.01 0.g NP.008	Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA SOMMANO...	cad	4,00	3'976,15	15'904,60	833,40	5,240
13	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta						
	A R I P O R T A R E				220'012,01	42'475,70	

[illegible]

