

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

PROGETTAZIONE
Ufficio Tecnico Comunale

COMMITTENTE
Amministrazione Comunale

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE:

Avviso CSE 2025

*“Interventi di efficientamento energetico riguardanti il locale Spogliatoio Tensostruttura sito
in San Marco dei Cavoti (BN)”*

E.7

Stima incidenza sicurezza

San Marco dei Cavoti

Progettazione
Ufficio Tecnico Comunale

Comune di San Marco dei Cavoti
Provincia di Benevento

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Avviso CSE 2025 "Interventi efficientamento energetico immobili
Comunali "Spogliatoio Tendostruttura"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

San Marco dei Cavoti, 09/04/2025

IL TECNICO
Ufficio Tecnico Comune di San Marco dei Cavoti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 NP.001	Selezione e smaltimento infissi esistenti,, incluso nolo cassoni per trasporto materiali vetrosi a centri specializzati, incluso oneri per la sicurezza. SOMMANO...	cadauno	23,00	257,63	5'925,49	142,21	2,400
2 NP.002	Ripristino opere murarie a seguito di montaggio di porte e finestre, intonaco, finitura a colore, sigillatura finestre, il tutto eseguito a perfetta regola dell'arte SOMMANO...	cadauno	23,00	274,23	6'307,29	145,07	2,300
3 NP.004	Posa in opera corpi illuminanti a LED, incluso oneri noleggio trabattello. Incluso oneri per la sicurezza. SOMMANO...	cadauno	24,00	93,21	2'237,04	46,98	2,100
4 NP.005	Ripristino soffitto o parete post installazione lampade. Stuccatura, pitturazione a colore, incluso oneri per la sicurezza, incluso oneri noleggio trabattello, Il tutto eseguito e realizzato a perfetta regola dell'arte SOMMANO...	a corpo	24,00	310,00	7'440,00	178,56	2,400
5 NP.003	Smontaggio apparecchi di illuminazione esistenti, incluso il noleggio del trabattello. Selezione dei materiali e smaltimento presso centri autorizzati. SOMMANO...	cadauno	24,00	57,32	1'375,68	34,39	2,500
6 NP.006	Impianto fotovoltaico, Fornitura e posa in opera di Impianto fotovoltaico potenza 24 x 4,15 = 9,960 kW, con moduli fotovoltaici in silicio monocristallino/policristallino, inverter ... uttura di montaggio in acciaio alluminio, ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	49'300,00	49'300,00	1'133,90	2,300
7 NP.009	Installazione e fornitura accessori per impianti di condizionamento a pompa di calore ad espansione diretta: Pannello di controllo, Tubazione coibentata, Staffe di ancoraggio, racc ... ripristino opere murarie, callaudo e messa in esercizio. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola dell'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	23'250,00	23'250,00	534,75	2,300
8 A.02.070.810 .a CAM25_A02 .070.810.A	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succieli lavorati, ... e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati: SOMMANO...	mq	36,24	45,80	1'659,79	10,95	0,660
9 E.18.080.018 .e CAM25_E18 .080.018.E	Infisso in alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E - F Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL ... E - F, trasmittanza termica Uw = 1.00 - 1,30 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante SOMMANO...	mq	36,24	2'100,90	76'136,62	100,50	0,132
10 L.03.100.030 .h CAM25_L03 .100.030.H (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 36 W - 2500 lm SOMMANO...	cad	24,00	332,61	7'982,64	52,69	0,660
11 M.12.020.02 0.e NP.007	Pompa di calore unita esterna motocondensanti esterne standard Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria ... 8 kW, potenza assorbita 6,32 kW, potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW, fino a 33 unità interne collegabili SOMMANO...	cad	1,00	22'492,86	22'492,86	148,45	0,660
12 M.12.040.01 0.g NP.008	Unità interne di condizionamento a parete Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante val ... ione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA SOMMANO...	cad	4,00	3'976,15	15'904,60	104,97	0,660
13	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta						
	A R I P O R T A R E				220'012,01	2'633,42	

[illegible]

